

Iława, dn. 27.02.2023 r.

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Mikołaja Kopernika
w Iławie
14-200 Iława, ul. Kościuszki 2A
tel./fax 89 648 50 18, 89 648-83-33

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, NIP 744-166-00-83 reprezentowana przez Beatę Niksę-Żubertowską - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie, ul. Kościuszki 2A, 14-200 Iława, na podstawie upoważnienia, kieruje zapytanie dot. prac remontowo-naprawczych na dachu Młodzieżowej Akademii Wychowania Fizycznego oraz w pomieszczeniu 57 Młodzieżowej Akademii Wychowania Fizycznego. Zapytanie ofertowe dotyczy usługi kompleksowej w rozumieniu:

- usunięcie na dachu przyczyny zalania pomieszczenia nr 57,
- prace zabezpieczające sufit przed ponownym zalaniem pomieszczenia 57,
- prace przywracające pierwotny stan sufitu podwieszanego w pomieszczeniu 57,
- prace wykończeniowe/naprawcze związane z przywróceniem prawidłowego funkcjonowania w pomieszczeniu 57.

Budynek Młodzieżowej Akademii Wychowania Fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie nie jest wpisany do rejestru zabytków, zatem nie wymagane jest żadne dodatkowe pozwolenie na prace remontowo-naprawcze.

W załączeniu informacje, które stanowią podstawę do sporządzenia kosztorysu prac, a przed przystąpieniem do jego sporządzenia, zalecamy dodatkowo wizję w terenie wraz z oględzinami dachu oraz pomieszczenia 57.

W odpowiedzi na zapytanie proszę uwzględnić fakt, iż prace na dachu i w pomieszczeniu 57 mogą zostać rozpoczęte jednocześnie, w terminie uzgodnionym między zleceniodawcą a zleceniobiorcą.

D Y R E K T O R
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Mikołaja Kopernika
w Iławie
B. Niksa-Żubertowska
mgr Beata Niksa-Żubertowska

1. Dach Młodzieżowej Akademii Wychowania Fizycznego

- wykrycie przyczyny zalania pomieszczenia 57 oraz usunięcie usterki.

2. Pomieszczenie 57 w Młodzieżowej Akademii Wychowania Fizycznego.

- Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien m² 2,160 mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 cm (Orgbud W-wa) 6 szt: 2,16 m².

- Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie m² 6,080 wykwitów (zacieków) $2 \times (1,4 + 1,4 + 1,3 + 1,3) \times 40\%$)+ $2 \times (0,9 + 0,9 + 1,3 + 1,3) \times 20\%$: 6,08 m².

- Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI m² 19,600 GRUNT" (Orgbud W-wa) $2 \times (1,4 + 1,4 + 1,3 + 1,3 + 0,9 + 0,9 + 1,30 + 1,3)$: 19,6 m².

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m² 19,600 $2 \times (1,4 + 1,4 + 1,3 + 1,3 + 0,9 + 0,9 + 1,30 + 1,3)$: 19,6 m².

- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. m³ 0,035
Transport gruzu samochodem dostawczym na odległość 1 km: 0,035m³.



Handwritten signature